

F. Sragauskas

From: "UAB "Šilalės vandenys"" <silvanduo@is.lt>
To: "F. Sragauskas" <faustas.sragauskas@silale.lt>
Sent: 2013 m. kovo 7 d. 09:38
Attach: Pasiūlimas.docx
Subject: Laukuvos grėžinys
Labą diena,

Siunčiu komercinį pasiūlymą Šiaulių hidrogeologijos.

Pagarbiai,
UAB "Šilalės vandenys" direktorius
Edmundas Auškalnis
tel. 8(449) 74205
el.paštas silvanduo@is.lt

UAB „Šilalės vandenys“**Komercinis pasiūlymas**

Esamoje Laukuvos mstl. vandenvietėje išgręžtume apie 100,0m. gylio vandens gręžinį ir sumontuotume iki 10,0m³/val. vandens tiekimo sistemą pagal LAND4-99 reikalavimus už 54538,00Lt (tame skaičiuje PVM 21%).

gręžinio techninio projekto paruošimas	363,00 Lt.
žvalgybinio gręžinio išgręžimas	10010,00 Lt.
eksploatacinio gręžinio išgręžimas	20570,00 Lt
pilna vandens cheminė analizė	- 1936,00 Lt.
paso paruošimas ir registracija LGT	- 121,00Lt
gręžinio siurblinė	9982,50 Lt
bebokštė vandens tiekimo sistema	11555,50 Lt

Viso:

54538,00 Lt

Pagarbiai
Eugenijus Tolušis
8-699-90163

Šilalės rajono savivaldybės administracijos linė sąmata Nr. 0

Sudaryta 2012.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybė

Objektas: Laukuvos seniūnija, Laukuvos mstl.

Žiniaraštis: Priešgaisrinio paėmimo šulinio įrengimas prie tvenkinio

Iš viso už **13.319 Lt**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								
								25,26
1	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,1	19,42			19,42
2	N23-152p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,1		503,99		503,99
3	N24-269	Iki 200 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,1	18,29		6,82	25,11
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,35	9,84	11,15		20,99
5	N23-94 (S9=1.017)	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	3,5	692,24	1098,73	220,50	2011,47
6	N23-94p	Pagrindinės medžiagos	m3	3,5		3430,48		3430,48
7	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	1	10,43	15,74		26,17
8	N22-484p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1		176,19		176,19
9	N22-295	Priešgaisrinių hidrantų pastatymas	vnt.	1	17,45	11,98		29,43
10	N22-295p	Priešgaisrinis hidrantas	vnt.	1		2633,24		2633,24
Iš viso #1					767,67	7881,50	227,32	8.876,49 Lt
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			61,41 Lt
Papildomų medžiagų vertė						3,00%		236,45 Lt
Papildomų mechanizmų vertė							3,00%	6,82 Lt
Soc. draudimas					30,98%			256,85 Lt
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1085,93	8117,95	234,14	9.438,02 Lt
Statybvietės išlaidos					8,00%	8,00%	8,00%	755,04 Lt
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1172,81	8767,38	252,87	10.193,06 Lt
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1172,81	8767,38	252,87	10.193,06 Lt
Pridėtinės išlaidos					35,00%			290,18 Lt
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	524,16 Lt
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1536,14	9205,75	265,51	11.007,40 Lt
PVM					21%	21%	21%	2.311,55 Lt
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1858,73	11138,96	321,27	13.318,96 Lt

Sudare: A. Mačernis