

GAUTA		
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS		
MERAS		
2013 m.	gegužės	mėn. 14 d.
Nr. 1488701-76.1.1.1		

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, D. Poškos g. 24, 75135 Šilalės r. sav., tel. (8 449) 74 258, faks. (8 449) 74 258, el. p. dmokykle@gmail.com,
atsisk. sąsk. Nr. LT294010044500040059, AB DNB bankas, kodas 40100. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328873

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

2013-05-24 Nr. II-130(110)

DĖL Keltuvo ĮRENGIMO

Gerb. V. Josenčiūni
Gerb. S. Ambilėn

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (1 mokinys) ir 5 klasėje (1 mokinys) mokysis mokiniai turintys judėjimo negalią, judantys tik su neįgaliojo vežimėliu. Mokyklos pastatas yra 4 aukštų, laiptinės nepritaikytos neįgaliesiems pakilti į kituose aukštuose esančius kabinetus, kuriuose vyksta ugdymo procesas. Norint užtikrinti kokybišką ugdymo procesą, socialinę adaptaciją, vaikų su fizine negalia integraciją į klasės ir mokyklos kolektyvą, reikalinga mokykloje įrengti keltuvaž neįgaliesiems.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija prašo leisti projektuoti ir įrengti keltuvaž neįgaliesiems bei skirti finansavimą.

PRIDEDAMA. Keltuvaž įrengimo neįgaliesiems lokalinė sąmata, 2 lapai;
Keltuvaž specifikacija, 2 lapai.

Direktorius

Arūnas Aleksandravičius

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Sudaryta 2012.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Dariaus ir Girėno vidurinė mokykla
Objektas: Administracinis pastatas
Žiniaraštis: Keltuvo įrengimas neįgaliesiems (vidaus patalpose)

Iš viso už 152.432 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Litais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								92,48
S10-Sezoniniai darbai								117,76
1	D1P-504-3	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, paleidimo ir derinimo darbai. 1,5 m kėlimo aukščio vertikalus keltuvas	vnt.	1	367,18			367,18
2	D1P-504-1	Keluvo įrenginio medžiagos	vnt.	1		66550,00		66550,00
3	N46-37 (S9=1,17)	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0,96	143,14		188,16	331,30
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9,12	134,27		505,61	639,88
5	FF8-1-24 (S9=1,119 S10=1,15)	Silikatinių blokų (340x180x198mm) 180 mm storio mūras (pertvaros), naudojant klijus	m3	8,71	714,21	2189,04	199,28	3102,53
6	FF15-1-6	Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles	100 m2	0,83	978,74	1197,44		2176,18
7	FF15-4-8	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	0,83	822,70	558,15		1380,85
8	FF15-4-6	Paruoštų dažymui vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais	100 m2	0,83	540,63	451,66		992,29
9	R24-17	Plieninių saramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,56	236,13	2803,69		3039,82
10	N7-178-3	Smulkių gelžbetoninių plokščių, kurių masė iki 0.1 t, montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	vnt.	4	53,72	5,27		58,99
11	N7-178-3p	Surenkamos konstrukcijos	vnt.	4		202,44		202,44
12	N6-55 (S9=1,043 S10=1,15)	Monolitinės gelžbetoninės saramos	m3	0,6	156,95	18,86	18,14	193,95
13	N6-55p	Pagrindinės medžiagos	m3	0,6		384,49		384,49
14	N21-451	Metalinių konstrukcijų, įrengimų tvirtinimui, montavimas	t	0,065	50,00	343,19		393,19
15	FF10-4-9	Keltuvo plieninės durys su automatika	vnt.	5	543,90	5791,53		6335,43

Šilalės rajono savivaldybės administracija a l i n ė s a m a t a N r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	R5-36	Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2	m2	25	345,77	742,46		1088,23
17	R21-30	Bra, plafonų demontavimas	100 vnt.	0,05	6,17			6,17
18	N21-13-1 (S10=1,15)	Kabelių apsauga metaliniais gaubtais	vnt.	5	31,69			31,69
19	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,25	42,75	2,72		45,47
20	N21-190p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,25		53,82		53,82

Iš viso #1		5167,95	81294,76	911,19	87.373,90 Lt
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8,0%			413,44 Lt
Papildomų medžiagų vertė			3,0%		2.438,84 Lt
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	27,34 Lt
Soc. draudimas		30,98%			1.729,11 Lt
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		7310,50	83733,60	938,53	91.982,63 Lt
Statybvietės išlaidos		9,00%	9,00%	9,00%	8.278,44 Lt
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		7968,44	91269,63	1022,99	100.261,06 Lt
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		7968,44	91269,63	1022,99	100.261,06 Lt
Pridėtinės išlaidos		30,00%			1.674,42 Lt
Pelnas		5,0%	5,0%	5,0%	5.096,77 Lt
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		10125,00	95833,11	1074,14	107.032,25 Lt
PVM		21%	21%	21%	22.476,77 Lt
Iš viso #5 (kaina su PVM)		12251,25	115958,06	1299,71	129.509,03 Lt
inžinerinės paslaugos 7 proc.					9.065,63 Lt
Iš viso:					138.574,66 Lt
Nenumatyti darbai 10proc.					13.857,47 Lt
Iš viso:					152.432,13 Lt

Sudarė: A. Mačernis



UAB „Klaipėdos liftas“ komercinis pasiūlymas

Siunčiame Jums siūlomo keltuvo specifikaciją, bukletą pačio keltuvo ir kainą su montavimo ir pridavimo darbais:

Tipas:	Platforminis keltuvas Vimec E10
Keliamoji galia:	400 kg
Greitis:	0,15 m/s
Sustojimų skaičius:	4
Pakėlimo aukštis:	13,5 m.
Įėjimų skaičius:	4, vienoje pusėje
Sustojimų žymėjimas:	0, 1, 2, 3
Kabinos išmatavimai:	plotis 1100 mm, gylis 1400 mm, aukštis 2000 mm, platforma nepraeinama.
Kabinos durys:	nėra
Šachtos reikalingi išmatavimai:	vidinis plotis 1470 mm, gylis 1475 mm, duobė 120 mm, viršutinė dalis ne mažiau 2500 mm.
Kabinos apdaila:	pagal gamintojo Vimec katalogą:
Šachtų durys:	platformos grindys – neslystanti guma, sienos, lubos – dažytas plienas (pilka), lubose „LED“ šviestuvai, mygtukinis valdymo pultas, mygtukai 50x50mm. 900x2000 mm, su mažu stiklu per vidurį, varstomos ranka, rėmo spalva pilka, be atsparumo ugniai sertifikato EI.
Valdymas:	laikant nuspaudus aukšto mygtuką.
Pavara:	elektrinė.
Pavaros patalpa:	mechanizmai patalpinami pačioje šachtoje
Platforminis keltuvas/liftas (400 kg / 4 žm.)	55.000
PVM (šiuo metu galiojantis 21%)	11.550
Iš viso:	66.550


jeigu kils kokie klausimai, skambinkite.

*Pagarbiai/Best regards,
UAB "Klaipėdos liftas"
pardavimų inžinierius/sales engineer
Marijus Stankevičius
tel.: +37062072123*



Sent: Thursday, May 23, 2013 3:30 PM
To: info@klaipedosliftas.lt

ECOVimec

The personal lift



Electric, ecological, exclusive.



VIMEC
Easy moving