

**ASOCIACIJA VINGININKŲ KAIMO BENDRUOMENĖ**

Kodas 300872681, adresas: Vingininkų kaimas, Šilalės rajono kaimiškoji seniūnija, Šilalės rajonas, LT-75113,  
mob.tel: 8680 89488, el.paštas: kestutis@vingininkai.lt

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2013-11-11 Nr. 54

**PRAŠYMAS  
DĖL VIETOS PROJEKTO PAPILDOMŲ DARBŲ**

Vingininkų kaimo bendruomenė, atstovaujama pirmininko Kęstučio Trapo, prašo Šilalės rajono savivaldybės administracijos – vietos projekto „KULTŪROS, INFORMACIJOS IR SPORTO CENTRO PASTATO STATYBA ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ŠILALĖS KAIMIŠKOJE SENIŪNIJOJE, VINGININKŲ KAIME“ partnerio (2011 m. gegužės 23 d. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis Nr.1.) – papildomai skirti lėšų nenumatytiems papildomiems darbams, kurie reikalingi panaikinti iškilusią riziką dėl drėgmės susidarymo patalpose ir pelijimo. Šiai rizikai pašalinti yra reikalinga įrengti ortakio sistemą, karštam orui atsparų ventiliatoriaus bloką bei automatiką, t.y. priverstinį karšto oro tiekimą iš šilumos šaltinio ortakiais pirmo aukšto patalpos palubėje ir antro aukšto palubėje, dėl ko būtų išspręsta pastato patalpų apšildymo problema.

Gavus Rangovo raštą dėl šios rizikos (pridedama), neturėdami nuosavų lėšų padengti šioms išlaidoms, kreipiamės į Vietos projekto partnerį, prašydami prisidėti prie vietos projekto papildomomis lėšomis (7599,14 Lt), kad būtų galima išspręsti patalpų šildymo problemą, saugiai ir tinkamai šildyti pastatą.

Tikimės sulaukti kuo skubesnio sprendimo.

Ačiū už bendradarbiavimą.

**PRIDEDAMA:**

1. Rangovo raštas su priedais, 3 lapai.

Pirmininkas

A.V.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "K. Trapas".

Kęstutis Trapas

Vingininkų kaimo bendruomenei

2013-11-06 Nr. 532

### DĖL PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ

UAB „Šilalės statyba“ vykdo Vingininkų kaimo bendruomenės pastato statybos darbus.

Pasato šildymui yra numatyta įrengti vieną židinį. Kadangi pastatas yra dviejų aukštų, židinį įrengus pirmame aukšte, kaip numatyta projekte, nebus užtikrintas tolygus viso pastato apšildymas. Natūraliai (konvekcija) šiluma tolygiai pasiskirstyti gali maždaug iki dešimties metrų atstumu nuo šilumos šaltinio. Tai reiškia, kad nuo šilumos šaltinio nutolusiame pirmo aukšto patalpos gale bus gerokai šalčiau, negu šalia židinio, o į antrą aukštą šiluma patekti gali tik per laiptinę. Tad antras aukštas bus visiškai menkai šildomas. Kils problemos dėl drėgmės susidarymo patalpose ir pelijimo.

Kad būtų galima tinkamai eksploatuoti pastatą ir žiemos metu, turėtų būti įrengtas priverstinis karšto oro tiekimas iš šilumos šaltinio ortakiais pirmo aukšto patalpos palubėje ir antro aukšto palubėje.

Atlikus pridėtoje sąmatoje numatytus darbus, pastato patalpų apšildymo problema būtų išspręsta. Mes siūlome įrengti ortakijų sistemą, karštam orui atsparų ventiliatoriaus bloką, bei automatiką, kuri užtikrintų, kad užkūrus židinį ir pakilus oro temperatūrai ortakiuose, automatiškai įsijungtų ventiliatorius, o židiniui gęstant – ventiliatorius išsijungtų. Tai užtikrintų saugų pastato šildymą.

Norime sulaukti Jūsų sprendimo.

Pridedame papildomų remonto darbų lokalinę sąmatą.

Direktorius



Rimantas Baliutavičius

Kopija tikra

Pirmininkas  
Kęstutis Trapas

SUDERINTA \_\_\_\_\_ TUKST.LT

TVIRTINU 7.599 TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2013 M MEN D

2013 M 11 MEN 06

## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SAMATA  
bremenaStatinių  
grupė

13-10-01 Vingininkų bendruomenės namai, Vingininkų km., Šilalės raj.

Statinys

1 Bendruomenės namai

Žinlaraštis

1 Orinis šildymas

2013.10.07

Suma žinlaraščiui

7599.14 Lt

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Orinio šildymo sistema						
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	2.0	84.3	72.55	0.33	157.18
2	7700101	Karšto oro ventiliatorius 800 m3/h su oro filtru, termostatu ir apylanka	vnt.	2.0		2009.54		2009.54
3	N20P-0109	Plieninių sraigtnių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	28.0	390.5	803.18	3.62	1197.30
4	N20P-0110	Plieninių apvalių įmovinių atotrūkų arba alkūnių montavimas, kai atotrūkų arba alkūnių skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	16.0	426.45	689.33	3.25	1119.03
5	N20P-0111	Plieninių apvalių įmovinių trišakių montavimas, kai trišakio pagrindo skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.0	62.6	86.48	0.52	149.60
6	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	6.0	120.87	714.51	1.78	837.16
7	N20P-0208	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2.0	48.15	200.07	0.63	248.85
8	N46-72-1	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armatūra iki 16 mm, o skylės D 220 mm ir gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.01	20.55	12.25	3.26	36.06
9	N46-92-1	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D 220mm ir gylis 200mm k8=1.17	100vnt	0.01	59.92	12.25	9.34	81.51
10	N20P-0110	Dūmtraukio plieninių apvalių įmovinių atotrūkų arba alkūnių montavimas, kai atotrūkų arba alkūnių skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3.0	79.96	264.45	0.61	345.03
11	N20P-0201	Dūmtraukio sklendžių užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1.0	18.56	80.07	0.39	99.02
Skyriuje 1					1311.86	4944.69	23.73	6280.28

Kopija tikra

Pirmininkas  
Kęstutis Trapas

2013-11-11

2013.10.07

Statinių grupė 13-10-01

Statiny 1

Žinlaraštis 1

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

žinlaraštyje 1

1311.86

4944.69

23.73

6280.28

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1318.86

Iš viso žinlaraštyje 1


7599.14

Sudarė

/Pavardė/

Vaidotas Kunza  
projektuotojas


Kopija tikra

Pirmininkas  
Kęstutis Trapas


2013.11.11

GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
2013 m. lapkričio mėn. 5 d.	Nr. 115-10034-(Dd.M.)

DIDKIEMIO KAIMO BENDRUOMENĖ

Kodas – 300874586, Žvejų g. 6 Šilalės r., Didkiemio sen., Didkiemio k.

Telef. 8 655 17434, el. p. [rendarguz@gmail.com](mailto:rendarguz@gmail.com)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBAI

PRAŠYMAS

2013-10-04

Igyvendinant vietos projektą “Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“ Nr.LEADER-11-ŠILALĖ-01-016 sudarant rekonstrukcijos darbų sąmatą dėl lėšų trūkumo nebuvo įtrauktų kai kurių darbų. Rangovas UAB „Auga L“ eiliškumo tvarka atliko papildomus darbus (jeigu nebūtų atlikę negalėtų atlikti sekančių), tačiau Didkiemio kaimo bendruomenė neturi galimybės už juos apmokėti. Todėl labai prašome rasti galimybę apmokėti už šiuos papildomus darbus, pagal pridedamus dokumentus.

PRIDEDAMA:

1. Atliktų (papildomų) darbų aktas
2. Darbų pakeitimo aktas Nr. 4

1 lapas.

1 lapas.

Bendruomenės pirmininkė



Renata Dargužienė

Projekto pavadinimas: Šilti ir jaukūs bendruomenės namai

Bendruomenės patalpų rekonstrukcijos darbų sutarties Nr. I

Objektas: Didkiemio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija

Data: 2013-05-03

#### DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.4

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovas: Bendruomenės pirmininkė Renata Dargužienė

Rangovo atstovas – UAB "AUGA-L" direktorius Lina Dobilienė

Didkiemio kaimo bendruomenės nariai ir aukščiau išvardyta komisija apžiūrėjusi vietoje vykdomus bendruomenės patalpų rekonstrukcijos darbus, pilnai nustatė atliktus šiuos darbus. Kadangi jie turėjo būti atlikti, nes jų neatlikus nebūtų galima atlikti sekančių darbų. Šie darbai buvo atlikti vykdant pastato rekonstrukcijos darbus eiliškumo tvarka.

1. Lauko sienų senųjų lentų ardymas - 325 m<sup>3</sup>;
2. Priestatų iš medžio konstrukcijos nugriovimas - 52 m<sup>3</sup>;
3. Priestatų pamatų iš betono išardymas – 18,53 m<sup>3</sup>;
4. Pirmo aukšto vidaus patalpų betoninių grindų išardymas, grunto iškasimas -15,56 m<sup>3</sup>;
5. Vidaus patalpų sienų išardymas - 636 m<sup>2</sup>;
6. Plėvelinės izoliacijos įrengimas naudojant garo izoliacinę plėvelę – 210 m<sup>2</sup>;
7. Senųjų gegnių išardymas - 2,3 m<sup>3</sup>;
8. Židinio šiltam orui paduoti į patalpas išvedžiojimas – 12 m;
9. Pirmo aukšto grindų apvadai – 94 m;
10. Antro aukšto grindų apvadai – 67,8 m;
11. Pirmo aukšto lubų apvadai - 112 m;
12. Antro aukšto lubų apvadai - 83,6 m;
13. Antro aukšto vidaus langų angokraščiai - 38,5 m;
14. Vidaus vandentiekio linijos montavimas, statant skaičiukus ir prijungiant prie vandens magistralės – 70 m;
15. Išorės skardinių palangių montavimas – 26 m;
16. Palėpių iškalimas gipso kartono plokštėmis 67,2 m<sup>2</sup>.

Komisija

Užsakovo atstovas

Renata Dargužienė

Rangovo atstovas

Lina Dobilienė



2013-05-03

2013-05-03

**ATLIKTŲ (PAPILDOMŲ) DARBŲ AKTAS**  
2013.08.29

Statinių grupė: Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas pritaikant kaimo bendruomenės namams  
Šie darbai nebuvo numatyti pagrindinėje sąmatoje, norint įgyvendinti projektą būtina atlikti šiuos darbus, kad pilnai galėtų funkcionuoti pastatas (Šie darbai pilnai atlikti darbo eigoje su pagrindine sąmata)

Objektas: Didkiemio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija

Rangovas: UAB AUGA -L

Užsakovas: Didkiemio kaimo bendruomenė

Statybos vadovas: Antanas Dobilas

Viso: 36068,56 Lt.


Eil. Nr.	Darbo	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt.	Iš viso
1.		Lauko sienų senųjų lentų ardymas	m³	325,00	7,00	2275,00
2.		Priestatų iš medžio konstrukcijos nugriovimas	m³	52,00	100,50	5226,00
3.		Priestatų pamatų iš betono išardymas	m³	18,53	155,00	2872,15
4.		Pirmo aukšto vidaus patalpų betoninių grindų išardymas, grunto iškasimas	m³	15,56	155,00	2411,80
5.		Vidaus patalpų sienų išardymas	m²	636,00	4,50	2862,00
6.		Plėvelinės izoliacijos įrengimas naudojant garo izoliacinę plėvelę	m²	210,00	5,20	1092,00
7.		Senųjų gegnių išardymas	m³	2,30	1565,21	3599,98
8.		Židinio šiltam orui paduoti į patalpas išvedžiojimas	m	12,00	23,00	276,00
9.		Pirmo aukšto grindų apvada	m	94,00	10,5	987,00
10.		Antro aukšto grindų apvada	m	67,80	10,5	711,90
11.		Pirmo aukšto lubų apvada	m	112,00	10,5	1176,00
12.		antro aukšto lubų apvada	m	83,60	10,5	877,80
13.		antro aukšto vidaus langų angokraščiai	m	38,50	12,60	485,10
14.		Vidaus vandentiekio linijos montavimas, statant skaičiuokus ir prijungiant prie vandens magistralės	m	70,00	26,80	1876,00
15.		Išorės skardinių palangių montavimas	m	26,000	28,00	728,00
16.		Palėpių iškalimas gipso kartono plokštėmis	m²	67,2	35,00	2352,00
				Iš viso		29808,73
				PVM 21%		6259,83
				Iš viso		36068,56

Direktorius

Lina Dobilienė

Pirmininkas

Renanta Dargužienė



GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
2013 m.	lapins 100 mėn 15 d.
Nr. 115-1000-(2.1.11.1)	



LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA  
LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS

Kodas 190756468, Vėlverių 132, 46338 Kaunas, Tel., faks. (8-37) 29 55 47, El.p.: lam@lam.lt, AB „Swedbank“ a.s. LT537300010002233885

Šilalės rajono savivaldybės  
Merui Jonui Gudauskui

2013-11-22 Nr. V4 - 58

**DĖL PRAŠYMO PRISIDĖTI PRIE VYKDOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO**

Lietuvos aviacijos muziejaus padalinys - S. Girėno gimtinės memorialinė ekspozicija yra svarbi istorinė vieta įamžinanti lakūno Stasio Girėno ir jo artimųjų atminimą, taip pat ir Vytogalos kaimo bendruomenės traukos centras. LAM stengiasi prižiūrėti esančią ekspoziciją, kad ji būtų patraukli turistams, svečiams bei vietiniams gyventojams. Ekspozicinės trobos nendrinis stogas (kuriam jau 25-eri metai) sunyko, ir dangą reikia keisti.

2013 m. spalio mėnesį įvykusios Viešojo pirkimo apklausos laimėtoju buvo pripažintas Alfonso Edmundo Demerecko ūkis. Sutartinė atliekamų darbų kaina – 43 076,18 Lt. Rangovas įsipareigojo darbus atlikti iki šių metų pabaigos. Šiuo metu jau vykdomi S. Girėno gimtinės ekspozicinės trobos nendrinio stogo keitimo darbai, tačiau LAM visų reikiamų lėšų dangos keitimui neturi. Pradėtų darbų stabdymas neigiamai paveiktų visą vykdomą švietėjišką bei kultūrinę S. Girėno memorialinės gimtinės veiklą.

Pagal galimybes prašome prisidėti prie vykdomų darbų finansavimo pagal Lietuvos aviacijos muziejaus ir Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartį 2007-05-23 Nr.2. Pridedame dokumentus: Sutarties kopiją ir atliekamų darbų sąmatą.

Direktorius

Remigijus Jankauskas



**LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJAUS IR ŠILALĖS RAJONO  
SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO  
SUTARTIS  
DĖL STASIO GIRĖNO GIMTINĖS VYTOGLOJĖ**

2007-05-23  
Šilalė

Nr. 2

Siekdami įamžinti Lietuvos aviacijos istoriją, lakūno Stasio Girėno, jo šeimos atminimą, plėtoti Stasio Girėno gimtinės memorialinės ekspozicijos veiklą, skatinti visuomenę domėtis Vyto galos kaimo ir Lietuvos aviacijos istorija, Lietuvos aviacijos muziejus atstovaujamas direktoriaus Algio Lapinsko ir Šilalės rajono savivaldybė, atstovaujama mero Albino Ežerskio, sudaro bendradarbiavimo sutartį:

**1. Lietuvos aviacijos muziejus įsipareigoja:**

1.1. Skirti lėšų pagal būsimus poreikius sodybos priežiūrai, statinių remontui, ekspozicijos įrengimui ir atnaujinimui, jos apsaugai.

1.2. Leisti Šilalės rajono savivaldybei ir seniūnijai S. Girėno gimtinės patalpose ir teritorijoje rengti parodas, seminarus bei kitus kultūrinius renginius, prieš tai suderinus su muziejininke – ekspozicijos vadove.

1.3. Leisti nemokamai lankytis Lietuvos aviacijos muziejuje Šilalės rajono savivaldybės ir seniūnijos svečiams bei lydinčioms darbuotojams, prieš tai susitarus dėl atvykimo laiko su Lietuvos aviacijos muziejaus administracija.

**2. Šilalės rajono savivaldybė įsipareigoja:**

2.1. Pagal galimybes skirti lėšų S. Girėno gimtinės sodybos ir ekspozicijos vystymui, eksponatų įsigijimui.

**3. Lietuvos aviacijos muziejus ir Šilalės rajono savivaldybė įsipareigoja:**

3.1. Bendrai organizuoti renginius, skirtus S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio ir kitoms svarbioms datoms paminėti.

3.2. Rengti bendrus projektus ir ieškoti galimybių S. Girėno memorialinės ekspozicijos poskyrio plėtrai bei veiklai.

3.3. Sudaryti sąlygas S. Girėno gimtinės darbuotojams susipažinti su analogišku memorialinių muziejų darbu rajone ir respublikoje.

3.4. Bendrai spręsti iškylančias problemas S. Girėno gimtinės išlaikymo ir plėtojimo problemas.

3.5. Skleisti informaciją apie Lietuvos aviacijos muziejaus ir Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimą.

4. Sutartis sudaryta neribotam laikui, gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

Lietuvos aviacijos muziejus  
Veiverių g. 132, 46338 Kaunas  
Tel./faksas (8 37) 295547  
El. p. [lam@lam.lt](mailto:lam@lam.lt)

Šilalės rajono savivaldybė  
J. Basanavičiaus g. 2, 75136 Šilalė  
Tel. faksas (8 449) 76 110  
El. p. [meras@silale.lt](mailto:meras@silale.lt)



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

5035 LAM S. Girėno memorialinės ekspozicijos Vytogaloje namo nendrinio stogo remonto darbai

Statiny

2 LAM S. Girėno memorialinės ekspozicijos Vytogaloje namo nendrinio stogo remontas

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 43076.18 Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Nendrinio stogo remonto darbai				
1	N46-155	Stogo senos dangos išardymas	100m2	2.600	600.00	1560.00
2	N46-134	Mūrinių sienų (kamino) išardymas be plytų m3 atrinkimo		1.422	140.66	200.02
3	R8-6	Stogo medinių konstrukcijų pakeitimas	vnt	8.000	125.01	1000.08
4	N12P-0609	Šlaitinių stogų dengimas nendrėmis	100m2	2.600	11000.00	28600.00
5	R16-115	Stogo viršavimas samonomis	100m	0.140	6000.00	840.00
6	R23-62	Statybinių šiukšlių - senos dangos išvežimas ir utilizavimui, automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu į maišus		3.000	1133.35	3400.05
		Skyriuje 1				35600.15
		Žiniaraštyje 1				35600.15
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7476.03
		Iš viso žiniaraštyje 1				43076.18

Skaičiavo: