



Šilalės rajono savivaldybės administracija

GAUQA

2016 m. gegužės 14 d.
Nr. BX-1400 (5.11)

ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriui

2016-05-12 Nr. S-124-(1.11)

DĖL APMOKĖJIMO UŽ INVESTICINĮ PROJEKTĄ

Vadovaudamasi švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2016 metams paskirstymu švietimo įstaigoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-385, prašome skirti 3509,00 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus devynis eurus) apmokėjimui už investicinio projekto parengimą paslaugos tiekėjui.

PRIDEDAMA. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus patalpų modernizavimui numatomų darbų sąrašas (2 metams (pagal gaunamas lėšas)), 15 lapų.

Direktorė

Raimonda Kauneckienė

Nijolė Matevičienė, (8 449) 56 286

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus patalpų modernizavimui numatomų darbų sąrašas

Kabinetas Nr. 36 (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 58 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 58 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 107,73 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 37 (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|---------|---|
| Grindų plotas | m ² | 55,18 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 58,18 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 106, 19 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 38 (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 49,31 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 49,31 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 99,5 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 39 (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 48,46 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 48,46 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 143,29 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 40 (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 14,83 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Lubų plotas | m ² | 14,83 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 60,06 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Muzikos kab. (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 10,32 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 10,32 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 45,01 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Koridorius (2 aukštas, 1 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|--------|--|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 100,28 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 100,28 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 176,29 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio sandarios nepraleidžiančios dūmų su automatiniais durų pritraukėjais priešgaisrinio tipo C3Sm (įstiklintos ugniai atspariu stiklu). |

Koridorius (1 aukštas, 3 korpusas)

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 10,85 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 10,85 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 25 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Koridorius (1 aukštas, 3 korpusas)

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 73,31 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 81,41 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 166,33 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Rūbinės ir buhalterija(1 aukštas, 3 korpusas)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 79,86 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 79,86 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 378,41 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 11 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Valgyklos virtuvė ir pagalbinės patalpos(6 korpusas, rūsys)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 169,89 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Lubų plotas | m ² | 169,89 | Lubų dažymas. |
| Sienų plotas | m ² | 250 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 13 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Grindų trapai | Vnt. | 6 | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Technologijų kabinetas ir pagalbinės patalpos Nr. 1 (5 korpusas, rūsys)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 117,84 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 117,84 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 250 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 4 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |
| Įrangos atnaujinimas | | | |

Technologijų Nr. 2 (5 korpusas, rūsys)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|----|---|
| Grindų plotas | m ² | 63 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuojų būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 63 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 99 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Įrangos atnaujinimas | | | |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Koridorius (5 korpusas, rūsys)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 66,52 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuojų būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 66,52 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 144,69 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Laiptinė (5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|---|--|
| Grindų plotas | m ² | | |
| Lubų plotas | m ² | | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Metalinės aliuminio profilio sandarios nepraleidžiančios dūmų su automatiniais durų pritraukėjais priešgaisrinio tipo C3Sm (įstiklintos ugniai atspariu stiklu). |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio |
| Turėklai | | | |
| Laiptai | | | |

Sporto salė (6 korpusas, 1 aukštas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 282,69 | Grindų atnaujinimas |
| Lubų plotas | m ² | 282,69 | Lubų dažymas |
| Sienų plotas | m ² | 501,76 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio |

Persirengimo kambariai, dušai tualetai (6 korpusas, 1 aukštas)

| | | | Pastabos |
|----------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 50,52 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuojų būdu. |
| Grindų plotas | m ² | 43,76 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Lubų plotas | m ² | 94,28 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 212,49 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Sienų plotas | m ² | 101,64 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Keičiamos durys | Vnt. | 7 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 2 | |
| Klozetai | Vnt. | 2 | |
| Dušų įrengimai | Kom pl. | 2 | |
| Vandentiekio vamzdynų pakeitimas | | | |

Berniukų tualetas (4 korpusas, 1 aukštas)

| | | | Pastabos |
|----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 15,91 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Lubų plotas | m ² | 15,91 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 70 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 2 | |
| Klozetai | Vnt. | 4 | |
| Vandentiekio vamzdynų pakeitimas | | | |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Vidurinė laiptinė (4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|---|--|
| Grindų plotas | m ² | | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Metalinės aliuminio profilio sandarios nepraleidžiančios dūmų su automatiniais durų pritraukėjais priešgaisrinio tipo C3Sm (įstiklintos ugniai atspariu stiklu). |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio |
| Turėklai | | | |
| Laiptai | | | |

Kabinetas Nr. 1 (1 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,44 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,44 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,44 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Kabinetas Nr. 2 (1 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,32 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,32 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,32 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Kabinetas Nr. 3 (1 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Kabinetas Nr. 4 (1 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,39 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,39 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Kabinetas Nr. 5 ir paruošiamasis (1 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 61,54 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 61,54 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 133,5 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | | | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Koridorius (4 korpusas, 1 aukštas)

| | | | Pastabos |
|------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 141,08 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 141,08 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 308,94 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Vamzdžių uždengimas palubėje | | | |

Galinė laiptinė (4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|---|---|
| Grindų plotas | m ² | | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Metalinės aliuminio profilio sandarios nepraleidžiančios dūmų su automatiniiais durų pritraukėjais priešgaisrinio tipo C3Sm (įstiklintos ugniai atspariu stiklu). |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Metalinės aliuminio profilio |
| Turėklai | | | |
| Laiptai | | | |

Mergaičių tualetas (4 korpusas, 2 aukštas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 15,91 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Lubų plotas | m ² | 15,91 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 70 | Plytelių danga, Keramikinės, glazūruotos plytelės skirtos vidaus apdailai |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 2 | |
| Klozetai | Vnt. | 5 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Kabinetas Nr. 6 (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

| | | | |
|-----------------|------|---|---|
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
|-----------------|------|---|---|

Kabinetas Nr. 7 (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 43,44 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,44 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,44 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 8 (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 9 (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 10 (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|---------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

| | | | |
|----------------------------------|------|---|---|
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdynų pakeitimas | | | |

Psichologo kabinetas (2 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 18,12 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 18,12 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 54,12 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Koridorius (4 korpusas, 2 aukštas)

| | | | |
|---------------|----------------|--------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 141,11 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 141,11 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 308,94 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Valytojų patalpa (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|------|---|---|
| | | | Pastabos |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 11 (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------|---|
| | | | Pastabos |
| Grindų plotas | m ² | 43,38 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,38 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,38 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 12 (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,32 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,32 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,32 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 13 (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,34 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,34 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,44 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 14 (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 43,32 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 43,32 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 79,32 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 15 ir paruošiamasis (3 aukštas, 4 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 61,5 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 61,5 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 133,5 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Koridorius (4 korpusas, 3 aukštas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 141,11 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 141,11 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 308,94 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Direktoriaus ir sekretoriaus kabinetai Nr. 16, Nr. 16.1 (1 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 58,32 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 58,32 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 130,32 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 18 (1 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 63,12 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 63,12 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 99,12 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklės | Vnt. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdynų pakeitimas | | | |

Kabinetas Nr. 19 (1 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 22,50 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 22,50 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 58,5 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Koridorius (5 korpusas, 1 aukštas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 105,30 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 105,30 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 208,22 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 21 (2 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 40,86 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 40,86 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 76,86 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 22 (2 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------|----------------|----|---|
| Grindų plotas | m ² | 42 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 42 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 78 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 1 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |

Kabinetas Nr. 23 su paruošiamuoju (2 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 81,06 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 81,06 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 153,06 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Baldų atnaujinimas | Kom pl. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Koridorius (5 korpusas, 2 aukštas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 105,62 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 105,62 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 208,22 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |

Kabinetas Nr. 24 ir paruošiamasis (3 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 86,64 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 86,64 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 158,64 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 2 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Baldų atnaujinimas | Kom pl. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Kabinetas Nr. 25 ir paruošiamasis (3 aukštas, 5 korpusas)

| | | | Pastabos |
|-----------------------------------|----------------|-------|---|
| Grindų plotas | m ² | 78,3 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 78,3 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 150,3 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Keičiamos durys | Vnt. | 3 | Sustiprinto medžio masyvo konstrukcija, spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
| Kriauklė | Vnt. | 1 | |
| Baldų atnaujinimas | Kom pl. | 1 | |
| Vandentiekio vamzdinių pakeitimas | | | |

Koridorius (5 korpusas, 3 aukštas)

| | | | Pastabos |
|---------------|----------------|--------|---|
| Grindų plotas | m ² | 105,56 | PVC (Tarkett tipo) homogeninė arba heterogeninė grindų danga įrengiama sausuoju būdu. |
| Lubų plotas | m ² | 105,56 | Amstrong tipo pakabinamos surenkamos lubos. |
| Sienų plotas | m ² | 208,22 | Sienų dažymas, paruošiant paviršių emaliniai alkidiniai dažai – spalva derinama su užsakovu prieš pradedant darbus. |
